CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1008747-81	ME	ESPORTES E GRANDES EVENTOS	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE	CACIQUE DOBLE/RS	RUA ÉDIMO LUIZ TONIAL-PARQUE DE EVENTOS	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-18	Sim	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO DE METAS - FECHAMENTO DE PAREDES E INSTALAÇÃO ESQUADRIAS DE QUADRA POLESPORTIVA	26,50%	30,98%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			AMPLIAÇÃO DE METAS - FECHAMENTO DE PAREDES E INSTALAÇÃO ESQUADRIAS DE QUADRA POLESPORTIVA						**60.098,90**
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**626,18**
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	220,00	BDI 1	278,30	626,18
2.			**VIGAS**					**-**	**12.561,53**
2.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	84,29	55,00	BDI 1	69,58	5.864,90
2.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,04	9,50	BDI 1	12,02	1.094,30
2.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	411,34	6,25	BDI 1	7,91	3.253,70
2.4.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,21	441,00	BDI 1	557,87	2.348,63
3.			**ENCHIMENTO DE PILARES**					**-**	**16.813,20**
3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	142,50	65,00	BDI 1	82,23	11.717,78
3.2.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	10,07	400,00	BDI 1	506,00	5.095,42
4.			**ALVENARIA**					**-**	**18.577,16**
4.1.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	293,71	50,00	BDI 1	63,25	18.577,16
5.			**ESQUADRIAS**					**-**	**7.046,14**
5.1.	SINAPI	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	18,00	185,00	BDI 1	234,03	4.212,54
5.2.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	2,00	1.120,00	BDI 1	1.416,80	2.833,60
6.			**PPCI**					**-**	**2.601,49**
6.1.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	150,00	BDI 1	189,75	948,75
6.2.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	31,00	BDI 1	39,22	78,44
6.3.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	20,00	BDI 1	25,30	126,50
6.4.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	6,00	26,75	BDI 1	33,84	203,04
6.5.	COMPOSIÇÃO	1	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, AF_01/2016	UNIDADE	6,00	164,00	BDI 1	207,46	1.244,76
7.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**1.873,20**
7.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	780,50	1,90	BDI 1	2,40	1.873,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

No serviço 4.1, o material de vedação para alvenaria será tijolo cerâmico à vista, o qual segue a mesma composição do tijolo cerâmico maciço, código 72132.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CACIQUE DOBLE/RS
Local

13 de julho de 2018
Data

Nome: CARLA RAGNINI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 137639-6
ART/RRT: 9533517 E 9675077