PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

EMPREENDIMENTO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
LOCALIZAÇÃO: RUA EDIMO LUIZ TONIAL, CACIQUE DOBLE - RS
SINAPI: 09/2018
BDI: 26,50%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1,			**SERVIÇOS INICIAIS**						**R$ 896,43**
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,25* M	M²	2,50	283,46	26,50	358,57	896,43
2,			**COBERTURA**		,				**R$ 27.983,92**
2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	455,60	2,22	26,50	2,81	1.279,46
2.2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	79,40	4,34	26,50	5,49	435,98
2.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	455,60	35,96	26,50	45,49	20.724,97
2.4	COMPOSIÇÃO	1	ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50 MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	65,00	55,00	26,50	69,58	4.522,38
2.5	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	14,65	55,10	26,50	69,70	1.021,13
3,			**ACABAMENTOS**						**R$ 6.302,96**
3.1			**PINTURA EXTERNAS PAREDES**						R$ 2.399,20
3.1.1	SINAPI	73948/2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M²	169,85	1,32	26,50	1,67	283,51
3.1.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	39,50	10,72	26,50	13,56	535,64
3.1.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	130,35	9,58	26,50	12,12	1.580,05
3.2			**PINTURA ABERTURAS**						R$ 388,64
3.2.1	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M²	10,32	9,18	26,50	11,61	119,84
3.2.2	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	10,32	20,59	26,50	26,05	268,80
3.3			**REVESTIMENTOS PORCELANATO PAREDES EXTERNAS**						R$ 3.515,12
3.3.1	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	42,75	65,00	26,50	82,23	3.515,12
4,			**ESQUADRIAS**						**R$ 1.015,77**
4.1			**PORTA INTERNA**						R$ 857,64
4.1.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	3,36	5,35	26,50	6,77	22,74
4.1.2	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unidade	2,00	330,00	26,50	417,45	834,90
4.2			**PORTA EXTERNA**						R$ 158,13
4.2.1	SINAPI	74073/2	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	Unidade	1,00	125,00	26,50	158,13	158,13
5,			**DRENAGEM**						**R$ 5.285,31**
5.1	SINAPI-I	13115	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	21,25	13,10	26,50	16,57	352,14
5.2	SINAPI	83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	21,25	149,20	26,50	188,74	4.010,68

5.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	1,92	51,50	26,50	65,15	125,08
5.4	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M³	0,20	100,05	26,50	126,56	25,31
5.5	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	1,28	50,98	26,50	64,49	82,54
5.6	SINAPI-I	13115	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	25,00	21,80	26,50	27,58	689,54
6.			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**						**R$ 13.985,54**
6.1	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	110,00	8,68	26,50	10,98	1.208,02
6.2	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, SEM OS BLOCOS	M²	110,00	12,75	26,50	16,13	1.774,16
6.2	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	95,00	38,46	26,50	48,65	4.621,93
6.3	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	181,20	27,84	26,50	35,22	6.381,43
7,			**INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA**						**R$ 630,10**
7.1	SINAPI-I	11732	GRELHA(tampa para ralo) INOX QUADRADA, ESCAMOTEÁVEL, 100X100MM	Unidade	12,00	19,10	26,50	24,16	289,94
7.2	SINAPI-I	34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Unidade	1,00	268,91	26,50	340,16	340,16
8,			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**						**R$ 776,24**
8.1	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Unidade	19,00	28,61	26,50	36,19	687,64
8.2	SINAPI-I	3537	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Unidade	5,00	5,96	26,50	7,54	37,70
8.2	SINAPI-I	3811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Unidade	1,00	40,24	26,50	50,90	50,90
9,			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 9.394,55**
9.1	SINAPI	74072/2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	36,95	99,50	26,50	125,87	4.650,80
9.2	MERCADO	1	FECHAMENTO COM TELA MILIMÉTRICA EM FIBRA DE CARBONO (MOSQUITEIRA) COM MOLDURA EM ALUMINIO	M²	37,50	100,00	26,50	126,50	4.743,75
								TOTAL	**R$ 66.270,82**

Cacique Doble, 26 de Outubro de 2018.

CARLA RAGNINI
ENG. CIVIL CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
PREFEITO MUNICIPAL